

Notă informativă

privind proiectul: „Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților dezavantajate a unei zone din Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția branșamentului spre or. Drochia la Apeductul Soroca-Bălți”

Solicitantul: Consiliul Raional Drochia.

Prioritatea 1: „Reabilitarea infrastructurii fizice”,

Măsura 1.1. Reabilitarea și construcția rețelilor de apă, de canalizare și a stațiilor de epurare.

I. Date generale proiect

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea socio-economică a unei zone dezavantajate din regiunea de Nord, care acoperă următoarele localități: Antoneuca, Baroncea, Chetrosu, Dominteni, Drochia, Fîntînița, Gribova, Hăsnășenii Mari, Mîndîc, Moara de Piatră, Pervomaiscoe, Sergheuca, Petreni, Popeștii Noi, Șuri, Șurii Noi, Țarigrad din raionul Drochia, satele Cubolta, Mărășești din raionul Sîngerei și satul Frumușica din raionul Florești.

1. În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activități majore:

1. Evaluarea și aprobarea proiectului spre finanțare.
2. Semnarea Acordului a ADN cu aplicantul.
3. Constituirea echipei de implementare și dotarea ei cu echipament, consumabile.
4. Reexaminarea proiectului tehnic și devizului de cheltuieli.
5. Suprapunerea proiectului pe teren și evaluarea costurilor, elaborarea caietului de sarcini.
6. Organizarea licitației de selectare a companiei de construcție și inspectorului local.
7. Transmiterea șantierului către contractor.
8. Executarea lucrărilor de construcție și montaj.
9. Procurarea utilajului, echipamentului și tehnicii pentru dotarea ÎM „Apă-Canal”.
10. Instruirea primarilor, personalului ÎM „Apă-Canal”, populației.
11. Stagierea personalului la ÎM „Apă-Canal” Bălți.
12. Deplasări pentru schimb de experiență în orașele Bălți, Chișinău.
13. Informarea populației.
14. Recepția lucrărilor cu aprobarea planului de durabilitate.
15. Recepția finală după un an (perioada de garanție pentru contractor).

2. Partenerul (partenerii):

1. Consiliul raional Sîngerei.
2. Consiliul raional Florești.
3. Consiliile locale de nivelul I: or. Drochia, satele Antoneuca, Baroncea, Chetrosu, Dominteni, sat. Drochia, Gribova, Fîntînița, Hăsnășenii Mari, Mîndîc, Moara de Piatră, Pervomaiscoe, Petreni, Șuri, Țarigrad, Cubolta, Frumușica.

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord, Raioanele Drochia, Sîngerei și Florești.

3. **Suma totală a proiectului:** – 99709380 lei, **suma solicitată de la FNDR** – 94723910 lei, ceea ce constituie 95 % din costul total al proiectului.
4. **Durata de implementare a proiectului:** 18 luni

II. Notă conceptuală

Justificare

Proiectul „Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților dezavantajate a unei zone din Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția branșamentului spre or. Drochia la Apeductul Soroca-Bălți” este de o importanță vitală pentru Dezvoltarea Regiunii Nord deoarece se încadrează în prioritatea 1 «Reabilitarea

infrastructurii fizice» (măsura 1.1 Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, canalizare și a stațiilor de epurare) a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord. Implementarea acestui proiect poate fi o promovare reală a politicii de dezvoltare regională în practică, fiindcă are cu grad sporit de pregătire pentru implementare.

Potențialii beneficiari ai proiectului/grupul țintă

Grupurile-țintă sunt: Consiliile locale de nivelul I și II, Întreprinderea Municipală „Apă-Canal Drochia”, Asociațiile utilizatorilor de apă, locuitorii gospodăriilor casnice și a apartamentelor, agenții economici, Instituțiile publice.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: gospodării casnice și apartamente – 13533, agenți economici - 123, instituții publice - 19 din localitățile racordate la branșament, ce constituie – 22110 persoane din populația comunităților acoperite de proiect sau 40% din 54963 cetățeni cu acces la sistemul centralizat.

Produsele proiectului.

1. 34,172 km de branșament construit din țevi din polietilenă cu diametrul de 600mm.
2. 37,5 ha de teren afectat la implimentare, cadrul natural refăcut, amenajate 0,9452 ha cu zone sanitare.
3. 2 rezervoare câte 2000m³, o stație de clorinare cu productivitatea de 2 kg/oră, 1360 m linie electrică cu tensiunea de 10-0,4 kV, reconstruită stația de transformator cu puterea de 160kVA.
4. 29 125 persoane cu acces la apa furnizată prin branșament.

Rezultatele proiectului

1. Extinderea sistemului centralizat de furnizare a apei potabile prin construcția unui branșament cu lungimea de 34,172 km spre or. Drochia de la Apeductul Soroca-Bălți din țevi de polietilenă cu diametrul de 600 mm și capacitatea de transportare 13711m³/zi.
2. Rezultat imediat – la recepție conectați 13675 beneficiari (apartamente și gospodării casnice).
3. Racordate la branșament șase rețele locale de apeduct (or. Drochia, satele Chetrosu, Gribova, Dominteni, Petreni, Hăsnășenii Mari), care asigură acces a 29 125 persoane inclusiv și din păturile defavorizate și sărace.
4. Create zece locuri noi de muncă în cadrul ÎM „Apă Canal” or. Drochia, care vor asigura buna funcționare a sistemului regional de furnizare centralizată a apei potabile, vor presta servicii de apeduct de calitate.
5. Montate puncte de racordare pentru 14 sate: Cubolta, Mărășești, Moară de Piatră, Popeștii Noi, Baroncea, Șuri, Șurii Noi, s. Drochia, Mîndîc, Țarigrad, Pervomaiscoe, Sergheuca, Antoneuca, Fîntînița cu o populație de 24 380 oameni.

Efectele multiple

- a) Cultivarea pe larg a culturilor agricole solicitate de piața altor localități și regiuni din țară;
- b) Deschiderea și extinderea întreprinderilor comerciale și de alimentație;
- c) Impulsionarea activității economice a întreprinderilor din industria prelucrătoare;
- d) Creșterea exportului producției agenților economici;
- e) Crearea locurilor noi de muncă în localități, reducerea emigrației și șomajului;
- f) Rezultatele proiectului vor declanșa elaborarea proiectelor privind construcția în localități a rețelelor de canalizare și purificare a apelor reziduale;
- g) Rezultatele proiectului vor ridica nivelul de trai, vor reduce numărul bolnavilor cu maladii condiționate de deficitul de apă sau de apă poluată;
- h) Rezultatul proiectului va face localitățile mai atractive pentru investitori.

III. Impactul economico-social al proiectului

Proiectul realizează o componentă reală a unui sistem regional de furnizare a apei potabile în extindere, asigură accesul la serviciile de apeduct a 20 localități cu populație de 55 mii, din raioanele Drochia, Florești și Sîngerei, va crea oportunități pentru a îmbunătăți calitatea vieții și serviciilor de apeduct, va fi o lecție de succes privind utilizarea eficientă a apei potabile- unul din cele mai importante resurse de pe glob.